Alcaldía Álvaro Obregón
Por todos, para todos. 2018-2021

TIPO	
ADQ.	SER
XX	

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
058	23/03/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:
500	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA:	CLAVE DE PARTIDA:
AL REVERSO	2471

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

SELLO DE CERTIFICACIÓN
Alcaldía Álvaro Obregón 2018-2021 Por todos, para todos.
23-MAR-20
NO EXISTENCIA
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

MACÉN GENERAL

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	2471000054	**BROCAL PARA CAJA DE VÁLVULAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD INCLUYE TAPA** Fabricada en POLYCONCRETO y reforzada en Fibra de Vidrio (FVR). La Tapa con superficie ANTIDERRAPANTE TIPO PANAL CHICO, Incluye dos Jaladeras para su fácil levantamiento en Acero Galvanizado de Alta Resistencia al Intemperismo. La Tapa Ciega tiene las siguientes medidas: 50 x 50 x 7 Cm. de Altura con espacio centrado para Logotipo y la Leyenda Agua Potable. Logotipo de la Dependencia AO en sección central de 20 x 13 Cm en bajo relieve. Sistema de Seguridad con Dos Tornillos en Acero Galvanizado de Alta resistencia al Intemperismo de 3/8" x 3 " con cabeza de botón TORX Tipo de Cuerda paso 16 sujeta a Mariposa ahogada en dos laterales del Brocal. Brocal con medidas externas de 61.3 Cm x 61.3 Cm x 12 Cm de Altura. Medidas Internas donde se realiza el asentamiento de la Tapa son de 45.3 x 45.3 Cm. Peso Total del Conjunto: 72 Kg TIPO DE PRUEBA AL CONJUNTO: ASTM C890 91 -21 TONS. Tránsito Vehicular Pesado con una Resistencia a la Compresión de acuerdo a ASTM- C-0039 de 1200 Kg/cm2 y cumpliendo con la ASTM-C-0496 para cumplir con una Resistencia a la Tensión de 120 Kg/cm2. Material sin absorción de agua, (0.01%) ni proceso posterior de reciclaje que garantiza la larga vida útil del producto y evita el robo del mismo, liberando al producto de constante mantenimiento. Producto Thermofijo libre de elongación o contracciones ante el cambio drástico de temperatura con Resistencia al Ataque Químico de Diesel, Gasolina, Detergentes y Solventes al 100% cumpliendo con la norma ASTM-D-267. Material normatizado en el Libro de Construcción de la Ciudad de México por la Oficina de Coordinación Sectorial de Normas y Especificaciones en su Libro 04 Parte 01, Sección 02, Capítulo 054 con vigencia del 1 de Enero del 2000. Incluye colocación, colado de Marco y acabado en concreto precolado. Demolición de Bóveda concreto para desmonte de Marcos existentes y corte de pavimento por medios mecánicos. Retiro de escombro, limpieza de obra y confinamiento de las zonas de trabajo.	84	PIEZA
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX

FECHA DE LA SUFICIENCIA: 20/04/2020

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	1	3	094	K014	11	1	1	0	0	2471	1	1	00		$ 497,723.52	500	272	5000444
															$ 497,723.52			

POR LAS ÁREAS OPERATIVAS

ESTA ÁREA SE REQUISITA ÚNICAMENTE EN EL CASO DE COMPRAS CONSOLIDADAS POR PARTIDA Y DIRECCIÓN GENERAL

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

CALENDARIO PRESUPUESTAL

ENERO	$
FEBRERO	$ 228,843.00
MARZO	$ 228,843.00
ABRIL	$ 40,037.52
MAYO	$
JUNIO	$
JULIO	$
AGOSTO	$
SEPTIEMBRE	$
OCTUBRE	$
NOVIEMBRE	$
DICIEMBRE	$

Vo. Bo.

LIC. WILLIAM CELIO ROBLES
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

C.P. Aurora Yolanda Mtz Vdez
Dir. de Finanzas de la Alcaldía
Álvaro Obregón