Alcaldía **Álvaro Obregón**
Por todos, para todos. 2018-2021

TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
199	04/11/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:
500	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRAULICA

PROGRAMA:	CLAVE DE PARTIDA:
AL REVERSO	3993

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
SUBROGACIONES

SELLO DE CERTIFICACIÓN
Alcaldía Álvaro Obregón 2018-2021
04 NOV 2020
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1		Mantenimiento en tubería de agua potable de 13 mm (½") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de ½" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
2		Mantenimiento en tubería de agua potable de 13 mm (½") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de ½" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
3		Mantenimiento en tubería de agua potable de 13 mm (½") de diámetro, de 4.01 a 6.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de ½" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
4		Mantenimiento en tubería de agua potable de 19 mm (3/4") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de 3/4" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
5		Mantenimiento en tubería de agua potable de 19 mm (3/4") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de 3/4" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
6		Mantenimiento en tubería de agua potable de 25 mm (1") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de 1" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
7		Mantenimiento en tubería de agua potable de 25 mm (1") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-9 y coples multitubo de reparación universal de 1" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
8		Mantenimiento en tubería de agua potable de 51 mm (2") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples multitubo de reparación universal de 2" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
9		Mantenimiento en tubería de agua potable de 51 mm (2") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples multitubo de reparación universal de 2" de polipropileno. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
10		Mantenimiento en tubería de agua potable de 51 mm (2") de diámetro deasbesto , con abrazadera de acero inoxidable de 2" o x 4" de largo, cuerpo libre 20, y neopreno grabado con elememtos de sello 1/2", placas guia y uñas calibre 12 con tres tornillos de 5/8 de acero inoxidable. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SI NO ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO EN TODAS SUS PARTES, REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA.

Alcaldía Álvaro Obregón
Por todos, para todos. 2018-2021

TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
199	04/11/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:
500	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRAULICA

PROGRAMA:	CLAVE DE PARTIDA:
AL REVERSO	3993

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
SUBROGACIONES

SELLO DE CERTIFICACIÓN
Alcaldía Álvaro Obregón 2018-2021
04 NOV 2020
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
11		Mantenimiento en tubería de agua potable de 76 mm (3") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples universales para unión de tuberías de 3" de PVC, Acero y/o Asbesto. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
12		Mantenimiento en tubería de agua potable de 76 mm (3") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples universales para unión de tuberías de 3" de PVC, Acero y/o Asbesto. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
13		Mantenimiento en tubería de agua potable de 76 mm (3") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples universales para unión de tuberías de 3" de PVC, Acero y/o Asbesto. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
14		Mantenimiento en tubería de agua potable de 102 mm (4") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 4" de PEAD para electrofusión. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
15		Mantenimiento en tubería de agua potable de 102 mm (4") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 4" de PVC, Acero y/o Asbesto . El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
16		Mantenimiento en tubería de agua potable de 102 mm (4") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 4" de PEAD para electrofusión. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
17		Mantenimiento en tubería de agua potable de 102 mm (4") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 4" de PEAD para electrofusión. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
18		Mantenimiento en tubería de agua potable de 102 mm (4") de diámetro de Asbesto, con abrazadera de acero inoxidable de 4" O x 8" de largo, cuerpo libre 20, y neopreno grabado como elemento de sello 1/2", placas guia y uñas calibre 12 con tres tornillos de 5/8" de acero inoxidable. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
19		Mantenimiento en tubería de agua potable de 152 mm (6") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples universales para union de tuberias de 6" de PVC, Acero y/o Asbesto. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
20		Mantenimiento en tubería de agua potable de 152 mm (6") de diámetro, de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples universales para unión de tuberías de 6" de PVC Acero y/o Asbesto. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SI NO ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO EN TODAS SUS PARTES, REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA.

Alcaldía **Álvaro Obregón**
Por todos, para todos. 2018-2021

TIPO		REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
ADQ	SER	**199**	**04/11/2020**
	XX		

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:
500	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRAULICA

PROGRAMA:	CLAVE DE PARTIDA:
AL REVERSO	3993

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
SUBROGACIONES

SELLO DE CERTIFICACIÓN
04 NOV 2020
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
21		Mantenimiento en tubería de agua potable de 152 mm (6") de diámetro, de 0.00 a 2.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 6" de PEAD para electrofusión. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
22		Mantenimiento en tubería de agua potable de 152 mm (6") de diámetro de 2.01 a 4.00 m de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 y coples de reparación de 6" de PEAD para electrofusión. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
23		Mantenimiento en tubería de agua potable de 152 mm (6") de diámetro de Asbesto, con abrazadera de acero inoxidable de 6" O x 8" de largo, cuerpo calibre 20 y neopreno grabado como elemento de sello 1/2", placas, guia y uñas calibre 12 con tres tornillos de 5/8 de acero inoxidable. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
24		Mantenimiento de válvula de compuerta vástago fijo de 102 mm (4") de diámetro, instalada en caja de válvulas. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la sustitución de la válvula (empaques y tornillería), retiro de la válvula existente, colocación de la válvula nueva, apertura al flujo hidráulico, verificación de la adecuada operación, limpieza de la zona de trabajo y acarreo de los materiales sobrantes, herramienta y equipo necesario Reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
25		Mantenimiento de válvula de compuerta vástago fijo de 102 mm (4") de diámetro, con demolición y reconstrucción de la losa de caja de válvula. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la demolición y reparación de la losa de caja de valvula para maniobras de colocación de la valvula, suministro de la valvula la válvula (empaques y tornillería), retiro de la válvula existente, colocación de la válvula nueva, apertura al flujo hidráulico, verificación de la adecuada operación, limpieza de la zona de trabajo y acarreo de los materiales sobrantes, herramienta y equipo necesario Reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
26		Mantenimiento de válvula de compuerta vástago fijo de 152 mm (6") de diámetro, instalada en caja de válvulas. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la sustitución de la válvula (empaques y tornillería), retiro de la válvula existente, colocación de la válvula nueva, apertura al flujo hidráulico, verificación de la adecuada operación, limpieza de la zona de trabajo y acarreo de los materiales sobrantes, herramienta y equipo necesario Reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
27		Mantenimiento de válvula de compuerta vástago fijo de 152 mm (4") de diámetro, con demolición y reconstrucción de la losa de caja de válvula. El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la demolición y reparación de la losa de caja de valvula para maniobras de colocación de la valvula, suministro de la valvula la válvula (empaques y tornillería), retiro de la válvula existente, colocación de la válvula nueva, apertura al flujo hidráulico, verificación de la adecuada operación, limpieza de la zona de trabajo y acarreo de los materiales sobrantes, herramienta y equipo necesario Reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
28		Mantenimiento en tubería de la red secundaria de drenaje de 61 cm. de diámetro en polietileno de alta densidad hasta 26 metros,El precio incluye: Instalación, equipo, herramienta y materiales necesarios para la reparación de la tubería en; pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, control y reparación de tubería, reposición de pavimento del mismo material y características que el original, retiro de los materiales sobrantes, limpieza en la zona de trabajo, así como el reporte fotográfico antes, durante y al finalizar la reparación.	1	SERVICIO
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX

JUSTIFICACIÓN:

LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SUFREN PERMANENTEMENTE UN DESGASTE QUE DEVIENE EN RUPTURAS, FUGAS Y COLAPSOS QUE ADEMAS DE PROVOCAR UN DAÑO PÚBLICO PUEDEN TENER IMPACTO EN BIENES PRIVADOS, CONTROLAR ESTAS REPERCUCIONES CONLLEVA EL DISEÑO E INCORPORACIÓN DE DECIDIDAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS Y DE DESFOGUE A FIN DE EVITAR INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO
$ 5,800,000.00

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA:
INICIO: DE LA FIRMA DEL CONTRATO
FIN: 31 DICIEMBRE 2020

FECHA DEL SERVICIO:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN	NOMBRE Y CELULAR DEL RESPONSABLE	DURACIÓN DEL SERVICIO:
DEL: AL:			INICIO: FIN:

OBSERVACIONES:

ENTREGA DE LOS BIENES
INICIO: DE LA FIRMA DEL CONTRATO
FIN: 31 DICIEMBRE 2020

SOLICITANTE:	VO. BO.	RESPONSABLE ADMVO.	AUTORIZACIÓN
ING. SERGIO VÉLEZ SÁNCHEZ J. U. D. DE OPERACIÓN HIDRAULICA	LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES	LIC. SALVADOR TALLABS RUBIO DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	DR. JUAN ABAD DE JESÚS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SI NO ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO EN TODAS SUS PARTES, REGISTRADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA.

FECHA DE LA SUFICIENCIA: 12/11/2020

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	1	2	202	K014	11	1	1	0	0	3993	1	1	00		$ 5,800,000.00	500	805	5000895
															$ 5,800,000.00			

POR LAS ÁREAS OPERATIVAS

ESTA ÁREA SE REQUISITA ÚNICAMENTE EN EL CASO DE COMPRAS CONSOLIDADAS POR PARTIDA Y DIRECCIÓN GENERAL

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

CALENDARIO PRESUPUESTAL

ENERO	$
FEBRERO	$
MARZO	$
ABRIL	$
MAYO	$
JUNIO	$
JULIO	$
AGOSTO	$
SEPTIEMBRE	$
OCTUBRE	$
NOVIEMBRE	$ 5,455,961.00
DICIEMBRE	$ 344,039.00

Vo. Bo.

LIC. WILLIAM CELIO ROBLES
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL