




ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021 - 2024

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS



TIPO	
ADQ.	SERV
XX	

NUMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN
04-016	19-04-22

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J.U.D. DE OPERACIÓN HIDRAULICA	
PROGRAMA: AL REVERSO	CLAVE DE PARTIDA: 5671
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	

SELLO DE CERTIFICACIÓN ALMACÉN GENERAL SIN EXISTENCIAS SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA, CON ENFRIADOR DE ALTA EFICIENCIA Y VENTILADOR CON ARRANQUE ELÉCTRICO, UN CRÓMETRO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, MOTOR DE 13 HP, CON ASAS DE TRANSPORTE, MONTADO SOBRE LLANTAS, CAPACIDAD MÍNIMA DEL ARRANQUE DE GASOLINA DE 6.5 LTS., COPLES DE ADAPTACIÓN RÁPIDA, DEBERÁ INCLUIR UN JUEGO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" Ø X 7 MTS. DE LARGO CON CONEXIONES RÁPIDAS HEMBRA Y MACHO EN AMBOS EXTREMOS, CON BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO Y CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BOMBA DE AGUA DE 2" Ø, CON UN PESO DE 10.25 KGS., CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES A X A 267 X 215 MM., CAUDAL DE ACEITE 18-24 L/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 100 BAR., VELOCIDAD MÁXIMA, 4000 RPM. ALTURA L/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 100 BAR., VELOCIDAD MÁXIMA, 4000 RPM. ALTURA DE DESCARGA DE 2" Ø, MARTILLO ROMPEDOR CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN CON UN PESO DE 33.1 KGS., PRESIÓN DE TRABAJO 105-125 BAR, PRESIÓN MÁXIMA DE RETORNO 15 BAR, NIVEL DE VIBRACIONES 14.2 M/S, FRECUENCIA DE IMPACTO 1500 GPM.	6	PIEZA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS La contratación de los bienes o servicios contenidos en este requerimiento estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y el suministro de los mismos será hasta donde el presupuesto alcance.			

JUSTIFICACIÓN: EL MATERIAL QUE SE ESTA SOLICITANDO, ES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CON MAYOR PRONTITUD LOS TRABAJOS QUE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL LLEVA A CABO DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AGUA POTABLE.	TOTAL CON IVA INCLUIDO \$400,000 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES
--	---

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: ALMACÉN GENERAL ESCUADRÓN 201 S/N COL CRISTO REY	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORRED:
--	------------------------------------	---	--

OBSERVACIONES:

SOLICITA: ALBERTO GONZÁLEZ ANICUA JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	AUTORIZA: SERGIO IVÁN GONZÁLEZ YÁÑEZ COORDINADOR DE OPERACIÓN PARQUES Y JARDINES
---	--




06/CS/27

yes

1/0 B

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		SELLO DE CERTIFICACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 ALMACÉN GENERAL SIN EXISTENCIAS JUD. DE OPERACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS NO MATERIALES	
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS			
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J.U.D. DE OPERACIÓN HIDRÁULICA			
PROGRAMA: AL REVERSO	CLAVE DE PARTIDA: 5521		
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	EQUIPO: SISTEMA PARA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE HASTA 300 M. BATERIA DE 12 V, HASTA 2.5 HORAS DE TRABAJO, VIDEO IN/DUT, PORTÁTIL, CABLE DE EMPUJE DE 100 MTS, MONITOR A COLOR, CÁMARA CON SISTEMA VERTICAL, MINI CÁMARA PARA TRABAJOS DOMICILIARIOS, CONTADOR DIGITAL DE METROS, DIMENSIONES 510 X 415 X 365 MM, EL SOFTWARE PARA GRABACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBERÁN SER EN OPERACIÓN ESPAÑOL, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS NORMAS DVS, CEN, ISO.	6	PZA
2	BOMBA SUMERGIBLE DE CONSTRUCCIÓN CENTRÍFUGA, MOTOR DE 1 HP, 3,450 RPM., 2 PULSOS, CON 15 M. DE CABLE DE PULSOS, CONEXIÓN PARA MANGUERA: MACHO DE 2" Ø N.P.T., IMPULSOR DE HIERRO FUNDIDO SELLO MECÁNICO DOBLE, AUTO LUBRICADO EN ACEITE, SELLO SUPERIOR DE CARBÓN Y CERÁMICA, SELLO INFERIOR EN CARBURO DE SILICIO, LUBRICACIÓN DE SELLOS EN ACEITE, CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE, ALIJAMIENTO DEL MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, EJE DEL MOTOR DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA: CULADDER DE ACERO INOXIDABLE, CONDICIONES DE OPERACIÓN, AGUA CON SÓLIDOS FINOS, GASTO DE 16 M3/HR. (70 GPM), CARGA DINÁMICA 9.95 PSI (23 FT) (0.7 KG/CM2).	8	PZA
3	EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN UNIVERSAL PARA CANALIZACIONES DE GAS Y AGUA, CON CAPACIDAD DE DIÁMETROS DE HASTA 710 MM, HOMOLOGADA POR SEDIGAS. UNIVERSAL: VALIDO PARA TODOS LOS MANGUITOS DE TODOS LOS DIÁMETROS, INCLUSO LOS MÁS GRANDES HASTA DE 710 MM. CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS TIEMPOS DE SOLDADURA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE, VUELCA LOS DATOS DEL MANGUITO AUTOMÁTICAMENTE AL SISTEMA MEDIANTE LA LECTURA CON LÁPIZ ÓPTICO DEL CÓDIGO DE BARRAS, CON MEMORIA CAPAS DE ALMACENAR INFORMACIÓN DE HASTA 1,000 CICLOS DE SOLDADURA.	4	PZA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS			
JUSTIFICACIÓN:		TOTAL CON IVA INCLUIDO	
EL MATERIAL QUE SE ESTA SOLICITANDO, ES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CON MAYOR PRONTITUD LOS TRABAJOS QUE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL LLEVA A CABO DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AGUA POTABLE.		\$800,000	
		FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES	

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: ALMACÉN GENERAL ESCUADRON 201 S/N COL CRISTO REY	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORRED:
OBSERVACIONES:			
SOLICITA: ALBERTO GONZÁLEZ ANICUA JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA		AUTORIZA: SERGIO IVÁN VALDEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES	

