



19/03/2024

CUADRO COMPARATIVO (ESTUDIO DE MERCADO)

NO. DE REQUERIMIENTO:	03-039	P.P.	4419
PARTIDA	Otras ayudas sociales a personas.		
DIRECCIÓN GENERAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		
OFICINA SOLICITANTE:	J.U.D. DE CONTROL DE OBRAS CDN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		

Part.	Concepto	Cant.	U/M	CROLSA, S.A. DE C.V.		INNOVACIONES CONTINENTALES, S.A. DE C.V.		INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA S.A. DE C.V.		PROMEDIO DE PRECIOS	
				P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe	P. U.	Importe
1	PROYECTO DENOMINADO "CALENTADORES SOLARES PARA EL ÁREA DE ALBERCA, ÁREA COMÚN DE LA UNIDAD HABITACIONAL SEARS ROEBUCK" PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 EN LA COL. SEARS ROEBUCK (U.H.) CLAVE 10-205 CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES										
	SUMINISTRO DE CALENTADORES PARA USO INDUSTRIAL, CON MANIFOLD Y TUBOS DE VACÍO TIPO HEAT PIPE 1800568 MM. ESTRUCTURA PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MANDEBRAS DE CARGA, ARMADO Y ORIENTACIÓN.	9	PIEZAS	26,691.80	240,226.20	27,492.55	247,432.95	27,225.64	245,030.76	27,136.66	244,229.97
	CONEXIÓN DE LÍNEA HIDRAULICA DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO, PARA NODULO DE PANELES COLECTORES POR MEDIO DE TUBERIA DE 32 MM. INCLUYE: CODOS, YEE, COPLES DE PVC HIDRAULICO, 2 VALVULAS CHECK 32 MM. PEGARI ENTO ALTA PRESION, MANO DE OBRA, CONEXIONES A LÍNEA EXISTENTE EN CUARTO DE MAQUINAS, FLUJ A MURO CON ABRAZADERAS DE UNA MATERIAL Y MANOS DE OBRA (LÍNEAS MEDIDA ESTIMADA)	16	M.L.	400.55	6,408.80	412.57	6,601.12	408.56	6,536.96	407.23	6,515.63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO ANTI-VACÍO PARA PRESIÓN, INCLUYE CONEXIONES Y PUESTA EN OPERACIÓN.	2	PIEZAS	614.25	1,228.50	632.68	1,265.36	626.54	1,253.08	624.49	1,248.98
	MATERIAL DE CONEXIÓN ENTRE CALENTADORES TIPO INDUSTRIAL POR MEDIO DE TUBERIA DE PPR DE 3/4 CODOS, COPLES Y ADAPTADORES, YEE, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO CON PPR DE 1 1/4 VALVULAS DE ALIVIO 3/2", SE CONSIDERA MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	9	LOTE	1,704.27	15,338.43	1,755.40	15,798.60	1,738.36	15,645.24	1,732.68	15,594.09
	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SOLAR TOUCH DE PENTAR 120 V SALIDA 0 24 VC. CONTROL ELECTRONICO, VALVULA SOLAR DE 3 VIAS CON ACTUADOR ELECTRICO, CALIBRACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAYOR APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES ELECTRICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1	PIEZA	24,893.19	24,893.19	25,639.99	25,639.99	25,391.05	25,391.05	25,306.08	25,308.08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES SOLARES PARA DETERMINAR EN FORMA RAPIDA Y PRECISA LA RADIACIÓN SOLAR Y OPTIMIZAR SU APROVECHAMIENTO, SENSOR DE AGUA EN TUBERIA DE RETORNO A ALBERCA PARA DETERMINAR LA TEMPERATURA DE LA ALBERCA Y MANDAR SEÑAL A LA COMPUTADORA DEL CONTROL PENTAR, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1	JUEGO	5,781.00	5,781.00	5,954.43	5,954.43	5,896.62	5,896.62	5,877.35	5,877.35

Total de la Oferta	Sub-Total	293,876.12	Sub-Total	302,692.45	Sub-Total	299,753.71	Sub-Total	298,774.09
	IVA 16%	47,020.18	IVA 16%	48,430.79	IVA 16%	47,960.59	IVA 16%	47,803.85
	TOTAL	340,896.30	TOTAL	351,123.24	TOTAL	347,714.30	TOTAL	346,577.94

* De conformidad con el numeral 4.8.1 fracción II, 4.8.2 y 4.8.3 de la Circular Uno Bis vigente. El presente sondeo de mercado no representa un compromiso de compra o contratación con algún proveedor, y su elaboración puede ser para la determinación de precios de referencia.

ELABORÓ

LIC. DIANA TORRES GARCÍA
COORDINADORA DE ALMACÉN, ADQUISICIONES
Y ARRENDAMIENTOS

REVISÓ

LIC. DIANA TORRES GARCÍA
COORDINADORA DE ALMACÉN, ADQUISICIONES
Y ARRENDAMIENTOS

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS ALBERTO ENGRANDES GONZALEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES